

省计量院 _____ 工程

招标工程量清单

招标人: _____



造价咨询人: _____

(单位盖章)

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：省计量院\省计量院【省计量院】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		龙泉院区(部位一)						
1	自编001	保护措施	设备及地面做相关保护	次	1			
2	自编002	铲除墙面	铲除墙面涂料及腻子至结构面	m2	50			
3	自编003	裂缝加固处理	针对漏水部位裂缝做加固防漏处理	处	1			
4	自编004	墙面渗透防水处理	墙面做渗透性防水处理, 品牌: 青龙防水	m2	50			
5	自编005	背水涂防水施工	施工背涂防水涂料, 品牌: 科顺	m2	50			
6	自编006	腻子恢复	恢复腻子面, 品牌: 立邦	m2	50			
7	自编007	清洁卫生	室内卫生清理	次	1			
8	自编008	油漆恢复	油漆恢复, 品牌: 立邦	m2	50			
9	自编009	摄影测量标志点恢复	摄影测量标志点恢复	m2	50			
10	自编010	建渣清运	建渣清运	项	1			
11	自编011	管理费	管理费	项	1			
		分部小计						
		龙泉院区(部位二)						
12	自编012	铲除墙面	铲除墙面	处	1			
13	自编013	裂缝加固处理	裂缝加固处理	处	1			
14	自编014	防水涂料处理	墙面做渗透性防水处理, 品牌: 青龙防水	处	1			
15	自编015	背水涂防水施工	施工背涂防水涂料, 品牌: 科顺	处	1			
16	自编016	腻子恢复	恢复腻子面, 品牌: 立邦	处	1			
17	自编017	清洁卫生	清洁卫生	次	1			
		分部小计						

18	自编018	德阳院区(部位三) 基面处理	基面处理	处	1			
19	自编019	德阳院区(部位三) 安装结构胶	安装结构胶	处	1			
20	自编020	德阳院区(部位三) 涂刷防水涂料	涂刷防水涂料, 品牌: 科顺	处	1			
		分部小计						
		德阳院区(部位四)						
21	自编021	玻璃雨棚处理	1. 针对裂缝进行打胶处理 2. 透明聚脲罩面保护 3. 台阶修补 (业务大厅)	处	1			
		分部小计						
		德阳院区(部位五)						
22	自编022	零星修补	1. 铲除腻子层 2. 涂刷防水涂料, 品牌: 科顺 3. 恢复腻子面, 品牌: 立邦	处	1			
		分部小计						
		德阳院区(部位六)						
23	自编023	零星修补	1. 基面卫生清理 2. 结构胶更换加强 3. 透明聚脲罩面处理	处	1			
		分部小计						
		德阳院区(部位七)						
24	自编024	基面铲除	基面铲除	m2	10			
25	自编025	渗透型背水涂处理	渗透型背水涂处理, 品牌: 科顺	m2	10			
26	自编026	背水涂处理	背水涂处理, 品牌: 科顺	m2	10			
27	自编027	室外换胶防水处理	室外换胶防水处理, 品牌: 青龙防水	处	1			
28	自编028	管理费及卫生处理	管理费及卫生处理	项	1			
		分部小计						
合 计								