

省计量院实验室重型钢骨架双面干挂瓷砖工程

招标工程量清单

招标人：四川省产业计量测试研究院



省计量院实验室重型钢骨架双面干挂瓷砖工程

工程

招标工程量清单

招标人：四川省计量院



咨询人：[Signature]

编制人：[Signature]

编制时间：2026.4.21

总说明

工程名称：省计量院实验室重型钢骨双面临挂瓷砖工程

1. 工程概况

本工程主要施工内容为：省计量院实验室重型钢骨双面临挂瓷砖工程。

2. 编制范围

(1) 建设单位要求施工范围。

3. 工程量清单编制依据

- (1) 与建设项目有关的标准、规范、技术资料；
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)及各专业配套计量规范；
- (3) 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；
- (4) 川建价发(2025)41号文，四川省建设工程造价总站关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复；
- (5) 2024年10月16日四川省住房和城乡建设厅印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》(川建行规[2024]15号)；
- (6) 2024年10月22日四川省住房和城乡建设厅关于规范建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的公告(川建标函(2024)3160号)。

4. 编制说明

(1) 人工费按四川省建设工程造价总站关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复(川建价发(2025)41号)执行；

(2) 材料价格参照成都市龙泉驿区2026年第3期信息价计入，未刊登的材料价格采用周边城市信息价及市场询价综合确定；

(3) 安全文明施工费按2024年10月16日四川省住房和城乡建设厅印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》(川建行规[2024]15号)计取；

(4) 规费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》“规费费率计取表”中的I档费率计取，竣工结算时按公司资质等级计取；

(5) 税金根据四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知(川建造价发[2019]181号)相关规定计取；

(6) 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费根据四川省住房和城乡建设厅关于规范建设工程建筑垃圾和拆除垃圾外运及处置费计价的公告(川建标函(2024)3160号)相关规定计取。

5. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

(1) 工程质量达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准；

(2) 材料品质、规格符合规范要求，严格按施工验收规范施工。

6. 其他需说明的问题

(1) 本招标控制价仅对本项目工程造价负责，建设单位、施工单位以及其他相关单位组织材料购买、施工等以及涉及造价以外的用途，请结合施工图纸等其他相关文件；

(2) 本项目为全费用综合单价，招标控制价为27008.19元。

建设项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：省计量院实验室重型钢骨架双面干挂瓷砖工程

序号	单项工程名称	工程规模		金额(元)	其中：(元)		
		数值	计量单位		暂估价	安全文明施工费	规费
1	单项工程1		平方米	26408.19			
2	工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费	-	-	600.00	-		-
合 计				27008.19			

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	瓷砖工程		
1.2	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中:安全文明施工费		-
3	其他项目		-
3.1	其中:暂列金额		-
3.2	其中:专业工程暂估价		-
3.3	其中:计口工		-
3.4	其中:总承包服务费		-
4	规费		-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中:除税中供材料(设备)费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

工程名称: 省计量院实验室重型钢骨架双面干挂瓷砖工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段:

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：省计量院实验室重型钢骨架双面干挂瓷砖工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	定额人工费	其中 定额机械费	暂估价
			瓷砖工程							
1	011204003001	干挂墙砖	1. 安装方式：干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色：通体砖600*1200 3. 缝宽、嵌缝材料种类：综合 4. 包含国标热镀锌骨架、角码、天地骨、横撑、顶部斜撑、不锈钢挂件、结构胶、密封胶等所有附件 5. 其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、相关图集、招标文件、国家现行相关规范及标准要求。	m ²	36.9					
2	011606002002	原轻钢龙骨隔墙拆除	1. 拆除的基层类型：综合考虑； 2. 龙骨及饰面种类：拆除龙骨形式综合考虑，拆除基层板、饰面； 3. 其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、相关图集、招标文件、国家现行相关规范及标准要求。	m ²	18.45					
3	010606005003	超高墙面加固	1. 超高墙面加固 2. 区域：3.65m以上 3. 要求：龙骨加密、斜撑加强 4. 其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、相关图集、招标文件、国家现行相关规范及标准要求。	项	1					
4	010606005004	门洞收口加固	1. 门洞收口加固 2. 其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、相关图集、招标文件、国家现行相关规范及标准要求。	项	1					

5	010801005005	门套制作及安装	<p>1. 门代号及洞口尺寸：综合考虑</p> <p>2. 门套材质及做法：门套材质及做法、宽度等综合考虑</p> <p>3. 防护材料种类：综合考虑</p> <p>4. 其他未尽事宜满足设计图纸（含深化设计图）、相关图集、招标文件、国家现行相关规范及标准要求。</p>	项	1						
			分部小计								
			单价措施项目日清单								
			脚手架工程								
			分部小计								
			分部小计								
			合 计								

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：省计量院实验室重型钢骨架双面干挂瓷砖工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注
----	------------------	----	----	-------	------	------	----